

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Linha Benjamin Constant, Capela São Pelegrino

Contratante = Município de Nova Bassano - RS

CEP = 95340-000 Área de capeamento (aproximado): 7.700,00 m²

Comprimento aprox.(m):

1100,00

Área aprox.(m²):

7.700,00 0,2182

Item	Código SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor unit.			Valor unit. c/ BDI			Valor total c/ BDI			DI	Valentatel com DDI	
					SINAPI	Material	Material M.O.		Material		M.O.		Material		M.O.		Valor total com BDI
1		SERVIÇOS INICIAIS															
1.1	INSUMO 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA (largura: 2,40m x altura: 1,20m)	m²	2,88	200,00	200,00	R\$ -	R\$	243,64	R\$	-	R\$	701,68	R\$	-	R\$	701,68
		Sub-total										R\$	701,68	R\$	-	R\$	701,68
2		PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA (PARALELEPÍPEDOS)															
2.1	101167 (cotação)	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 (Pedras basálticas, 30 a 35 unid./m², altura mínima 14cm. Base e compactação inclusos)	m²	7.700,00	R\$ 57,00	R\$ 45,00	R\$ 12,0	0 R\$	5 54,82	R\$	14,62	R\$	422.114,00	R\$	112.574,00	R\$	534.688,00
2.2	cotação	GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES REJUNTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	2.200,00	R\$ 26,00	R\$ 16,00	R\$ 10,0	0 R\$	19,49	R\$	12,18	R\$	42.878,00	R\$	26.796,00	R\$	69.674,00
		Sub-total										R\$	464.992,00	R\$	139.370,00	R\$	604.362,00
		TOTAL GERAL				1		1				R\$	465.693,68	IRS	139.370.00	I RS	605.063,68

^{*} Os serviços acima serão por regime de empreitada global. Os serviços deverão ser seguidos os projetos e o memorial descritivo.

Nova Bassano, 30 de abril de 2021.

Artur Coltro
Eng. Civil CREA-RS205148

Ivaldo Dalla Costa Prefeito Municipal

^{*} Valores unitários retirados da vigente SINAPI (fevereiro 2021). Sem desoneração. Data de referência técnica: 13/03/2021

^{*} Taxa de BDI inclusos nos preços totais dos serviços, de 21,82%.

^{*} Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a relaizaçãodos serviços, bem como a administração local da obra e a limpeza final da obra já estão inclusos e diluídos nos ittens deste orçamento.