



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Sub-Meta 1)

Obra 1 = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Linha Senador Ramiro, Capela Santo Antônio/Nossa Senhora Aparecida - trecho 01

Contratante = Município de Nova Bassano - RS

CEP = 95340-000

Área de pavimentação (aproximado): 2.331,00 m²

Área aprox.(m2): 2.323,65
BDI: 0,2182

Item	Código SINAPI (PLEO 4)	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor unit.		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI	Agrupador de Eventos (Eventograma)
					SINAPI	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.		
1		SERVIÇOS INICIAIS											
1.2	Insumo 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA (largura: 2,40m x altura: 1,20m)	m²	2,88	300,00	300,00	0,00	R\$ 365,46	R\$ -	1.052,52	0,00	1.052,52	Serviços Iniciais
		Sub-total								R\$ 1.052,52	R\$ -	R\$ 1.052,52	
2		DRENAGEM											
2.1	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	m	20,00	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	Drenagem
		Sub-total								R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA (PARALELEPÍPEDOS)											
3.1	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF. 05/2020	m²	2.323,65	R\$ 55,74	R\$ 45,15	R\$ 10,59	R\$ 55,00	R\$ 12,90	R\$ 127.800,75	R\$ 29.975,09	R\$ 157.775,84	Pavimentação
3.2	Cotação 1	GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES, ALTURA MÍNIMA 25CM. ENTERRADAS, A NÍVEL DO CALÇAMENTO.	m	663,90	R\$ 32,00	R\$ 22,00	R\$ 10,00	R\$ 26,80	R\$ 12,18	R\$ 17.792,52	R\$ 8.086,30	R\$ 25.878,82	Pavimentação
		Sub-total								R\$ 145.593,27	R\$ 38.061,39	R\$ 183.654,66	
4		SINALIZAÇÃO VIÁRIA											
4.1		SINALIZAÇÃO VERTICAL (placas de trânsito)	unid.	2,00	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	PREFEITURA	
		Sub-total								R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		TOTAL GERAL								146.645,79	38.061,39	R\$ 184.707,18	

* Os serviços acima serão por regime de empreitada global. Os serviços deverão ser seguidos os projetos e o memorial descritivo.

* Valores unitários SINAPI (abril 2020). Sem desoneração. Data de referência técnica: 15/05/2020

* Taxa de BDI incluso nos preços totais dos serviços, de 21,82%.

* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços, bem como a administração local da obra e a limpeza final da obra já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

* O serviço de realização encosto lateral externo do meio-fio será por conta e responsabilidade da empresa executora.

Nova Bassano, 15 de junho de 2020.

Felipe Zortea
Eng. Civil CREA-RS209470

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal