



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE OBRAS E VIAÇÃO

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
<div>Obra/Serviço Pavimentação na capela São Pedro</div> <div>Contratante Município de Nova Bassano</div> <div>CEP 95340-000</div> <div>Repasse: R\$ 263.000,00</div> <div>Contrapartida: R\$ 13.183,59</div> <div>Encargos: 69,95%</div> <div>Comp. aprox.(m): 230,00</div> <div>BDI: 19,89%</div>															
Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit.			Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
						S/ BDI	C/ BDI	% M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1	C 90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 128,96	R\$ 154,61	98,22%	R\$ 2,30	R\$ 126,66	R\$ 2,76	R\$ 151,85	R\$ 22,08	R\$ 1.214,80	R\$ 1.236,88
			Sub-total										R\$ 22,08	R\$ 1.214,80	R\$ 1.236,88
2			SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1	C 103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	R\$ 462,32	R\$ 554,28	7,43%	R\$ 427,97	R\$ 34,35	R\$ 513,10	R\$ 41,18	R\$ 1.477,73	R\$ 118,60	R\$ 1.596,33
			Sub-total										R\$ 1.477,73	R\$ 118,60	R\$ 1.596,33
3			PAVIMENTAÇÃO												
3.1	COT. 2	COTAÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPRESSOR.	M2	1.610,00	R\$ 121,07	R\$ 145,15	26,04%	R\$ 89,54	R\$ 31,53	R\$ 107,35	R\$ 37,80	R\$ 172.833,50	R\$ 60.858,00	R\$ 233.691,50
3.2	COT. 1	COTAÇÃO	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DE PEDRAS DE BASALTO, DIMENSÕES 50X13X30 CM (COMPRIMENTO X ESPESURA X ALTURA).	M	460,00	R\$ 70,25	R\$ 84,22	38,15%	R\$ 43,45	R\$ 26,80	R\$ 52,09	R\$ 32,13	R\$ 23.961,40	R\$ 14.779,80	R\$ 38.741,20
			Sub-total										R\$ 196.794,90	R\$ 75.637,80	R\$ 272.432,70
4			SINALIZAÇÃO												
4.1	C 103695	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2,00	R\$ 101,72	R\$ 121,95	31,58%	R\$ 69,60	R\$ 32,12	R\$ 83,44	R\$ 38,51	R\$ 166,88	R\$ 77,02	R\$ 243,90
4.2	C 5213440	SICRO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 281,00	R\$ 336,89	0,00%	R\$ 281,00	R\$ -	R\$ 336,89	R\$ -	R\$ 673,78	R\$ -	R\$ 673,78
			Sub-total										R\$ 840,66	R\$ 77,02	R\$ 917,68
			TOTAL GERAL										R\$ 199.135,37	R\$ 77.048,22	R\$ 276.183,59

\* Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.  
\* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (agosto/2025). Sem desoneração. Data de referência técnica: 10/09/25 e SICRO (julho/2025).  
\* Taxa de BDI incluso nos preços totais dos serviços, de 19,89%  
\* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 05 de dezembro de 2025

**Pâmela Hentz Cappellari**  
Eng.ª Civil CREA-RS231775

**João Paulo Maroso**  
Prefeito Municipal