



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE OBRAS E VIAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço Instalações Elétricas Estádio Municipal João Antônio Zortéa  
Contratante Município de Nova Bassano  
CEP 95340-000

Encargos: 69,29%  
Comp. aprox.(m²): 50,40  
BDI: 27,87%

Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit.			Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
						S/ BDI	C/ BDI	% M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
1			ELÉTRICO												
1.1	C 101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	299,26	R\$ 25,57	R\$ 32,70	4,11%	R\$ 24,52	R\$ 1,05	R\$ 31,36	R\$ 1,34	R\$ 9.384,79	R\$ 401,01	R\$ 9.785,80
1.2	COMP. 1	COMPOSIÇÃO	CORDALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (96977 MODIFICADA)	M	475,00	R\$ 21,10	R\$ 26,98	8,25%	R\$ 19,36	R\$ 1,74	R\$ 24,76	R\$ 2,22	R\$ 11.761,00	R\$ 1.054,50	R\$ 12.815,50
1.3	C 91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.855,98	R\$ 9,64	R\$ 12,33	27,80%	R\$ 6,96	R\$ 2,68	R\$ 8,90	R\$ 3,43	R\$ 16.518,22	R\$ 6.366,01	R\$ 22.884,23
1.4	C 91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.325,00	R\$ 3,08	R\$ 3,94	39,29%	R\$ 1,87	R\$ 1,21	R\$ 2,39	R\$ 1,55	R\$ 3.166,75	R\$ 2.053,75	R\$ 5.220,50
1.5	C 91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.603,75	R\$ 17,28	R\$ 22,10	23,15%	R\$ 13,28	R\$ 4,00	R\$ 16,99	R\$ 5,11	R\$ 61.227,72	R\$ 18.415,16	R\$ 79.642,88
1.6	C 91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	939,75	R\$ 24,96	R\$ 31,92	24,04%	R\$ 18,96	R\$ 6,00	R\$ 24,25	R\$ 7,67	R\$ 22.788,94	R\$ 7.207,88	R\$ 29.996,82
1.7	C 91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	255,62	R\$ 6,90	R\$ 8,82	29,71%	R\$ 4,85	R\$ 2,05	R\$ 6,20	R\$ 2,62	R\$ 1.584,85	R\$ 669,72	R\$ 2.254,57
1.8	COMP. 2	COMPOSIÇÃO	BALIZA SINIALIZADORA BIVOLT TORRES DE INTERNET/PRÉDIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R\$ 181,38	R\$ 231,93	14,54%	R\$ 155,01	R\$ 26,37	R\$ 198,21	R\$ 33,72	R\$ 1.189,26	R\$ 202,32	R\$ 1.391,58
1.9	COMP. 3	COMPOSIÇÃO	BORNE 4 MM - AZUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 20,13	R\$ 25,74	78,64%	R\$ 4,30	R\$ 15,83	R\$ 5,50	R\$ 20,24	R\$ 5,50	R\$ 20,24	R\$ 25,74
1.10	COMP. 4	COMPOSIÇÃO	BORNE 4 MM - BEGE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 20,13	R\$ 25,74	78,64%	R\$ 4,30	R\$ 15,83	R\$ 5,50	R\$ 20,24	R\$ 5,50	R\$ 20,24	R\$ 25,74
1.11	COMP. 5	COMPOSIÇÃO	BORNE 16 MM - VERDE/AMARELO. FORNECIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 31,93	R\$ 40,83	49,58%	R\$ 16,10	R\$ 15,83	R\$ 20,59	R\$ 20,24	R\$ 41,18	R\$ 40,48	R\$ 81,66
1.12	COMP. 6	COMPOSIÇÃO	BORNE CABO 10 MM - AZUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	R\$ 20,42	R\$ 26,11	77,52%	R\$ 4,59	R\$ 15,83	R\$ 5,87	R\$ 20,24	R\$ 46,96	R\$ 161,92	R\$ 208,88
1.13	COMP. 7	COMPOSIÇÃO	BORNE CABO 10 MM - BEGE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	R\$ 20,42	R\$ 26,11	77,52%	R\$ 4,59	R\$ 15,83	R\$ 5,87	R\$ 20,24	R\$ 46,96	R\$ 161,92	R\$ 208,88
1.14	COMP. 8	COMPOSIÇÃO	BORNE CABO 16 MM - AZUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 31,93	R\$ 40,83	49,58%	R\$ 16,10	R\$ 15,83	R\$ 20,59	R\$ 20,24	R\$ 82,36	R\$ 80,96	R\$ 163,32
1.15	COMP. 9	COMPOSIÇÃO	BORNE CABO 16 MM - BEGE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 31,93	R\$ 40,83	49,58%	R\$ 16,10	R\$ 15,83	R\$ 20,59	R\$ 20,24	R\$ 82,36	R\$ 80,96	R\$ 163,32
1.16	COMP. 10	COMPOSIÇÃO	BORNE CABO 2,5MM - AZUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 18,52	R\$ 23,68	85,48%	R\$ 2,69	R\$ 15,83	R\$ 3,44	R\$ 20,24	R\$ 6,88	R\$ 40,48	R\$ 47,36
1.17	COMP. 11	COMPOSIÇÃO	BORNE CABO 2,5MM - BEGE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 18,52	R\$ 23,68	85,48%	R\$ 2,69	R\$ 15,83	R\$ 3,44	R\$ 20,24	R\$ 6,88	R\$ 40,48	R\$ 47,36
1.18	COMP. 12	COMPOSIÇÃO	BORNE CABO 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 34,21	R\$ 43,74	46,27%	R\$ 18,38	R\$ 15,83	R\$ 23,50	R\$ 20,24	R\$ 70,50	R\$ 60,72	R\$ 131,22
1.19	COMP. 13	COMPOSIÇÃO	BORNE CABO 25 MM - AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 34,21	R\$ 43,74	46,27%	R\$ 18,38	R\$ 15,83	R\$ 23,50	R\$ 20,24	R\$ 23,50	R\$ 20,24	R\$ 43,74
1.20	COMP. 14	COMPOSIÇÃO	BOTÃO DUPLO LIGA/DESLIGA 1MA+1NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 74,29	R\$ 94,99	46,16%	R\$ 40,00	R\$ 34,29	R\$ 51,14	R\$ 43,85	R\$ 204,56	R\$ 175,40	R\$ 379,96
1.21	COMP. 15	COMPOSIÇÃO	BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 61,81	R\$ 79,04	55,48%	R\$ 27,52	R\$ 34,29	R\$ 35,19	R\$ 43,85	R\$ 35,19	R\$ 43,85	R\$ 79,04
1.22	COMP. 16	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	R\$ 493,86	R\$ 631,50	11,05%	R\$ 439,29	R\$ 54,57	R\$ 561,72	R\$ 69,78	R\$ 5.617,20	R\$ 697,80	R\$ 6.315,00
1.23	COMP. 17	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM NO TETO EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R\$ 493,86	R\$ 631,50	11,05%	R\$ 439,29	R\$ 54,57	R\$ 561,72	R\$ 69,78	R\$ 3.370,32	R\$ 418,68	R\$ 3.789,00
1.24	C 96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	R\$ 144,69	R\$ 185,02	4,90%	R\$ 137,60	R\$ 7,09	R\$ 175,95	R\$ 9,07	R\$ 1.055,70	R\$ 54,42	R\$ 1.110,12



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE OBRAS E VIAÇÃO

Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		% M.O.	Valor unit.		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
						S/ BDI	C/ BDI		Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
1.25	COMP. 18	COMPOSIÇÃO	CONJUNTO BUCHA-ARRUELA-AÇO CARBONO NBR 5598. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	44,00	R\$ 20,90	R\$ 26,72	88,33%	R\$ 2,44	R\$ 18,46	R\$ 3,12	R\$ 23,60	R\$ 137,28	R\$ 1.038,40	R\$ 1.175,68
1.26	COMP. 19	COMPOSIÇÃO	CONTATORA WEG CWB80 1130C0301 NA VCC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 1.034,84	R\$ 1.323,25	4,33%	R\$ 990,03	R\$ 44,81	R\$ 1.265,95	R\$ 57,30	R\$ 1.265,95	R\$ 57,30	R\$ 1.323,25
1.27	COMP. 20	COMPOSIÇÃO	CURVA 180º AÇO CARBONO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R\$ 61,20	R\$ 78,26	38,79%	R\$ 37,46	R\$ 23,74	R\$ 47,90	R\$ 30,36	R\$ 287,40	R\$ 182,16	R\$ 469,56
1.28	COMP. 21	COMPOSIÇÃO	CURVA ROSCÁVEL MACHO - 32 MM - AÇO CARBONO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	R\$ 49,42	R\$ 63,19	48,04%	R\$ 25,68	R\$ 23,74	R\$ 32,83	R\$ 30,36	R\$ 492,45	R\$ 455,40	R\$ 947,85
1.29	C 93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R\$ 11,52	R\$ 14,73	16,15%	R\$ 9,66	R\$ 1,86	R\$ 12,35	R\$ 2,38	R\$ 49,40	R\$ 9,52	R\$ 58,92
1.30	C 93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	R\$ 11,52	R\$ 14,73	16,15%	R\$ 9,66	R\$ 1,86	R\$ 12,35	R\$ 2,38	R\$ 148,20	R\$ 28,56	R\$ 176,76
1.31	C 93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 94,59	R\$ 120,95	29,54%	R\$ 66,65	R\$ 27,94	R\$ 85,22	R\$ 35,73	R\$ 255,66	R\$ 107,19	R\$ 362,85
1.32	C 101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 152,03	R\$ 194,40	25,23%	R\$ 113,67	R\$ 38,36	R\$ 145,35	R\$ 49,05	R\$ 145,35	R\$ 49,05	R\$ 194,40
1.33	COMP. 22	COMPOSIÇÃO	DISJUNTOR DPS CLASSE II 45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 125,34	R\$ 160,27	10,52%	R\$ 112,15	R\$ 13,19	R\$ 143,40	R\$ 16,87	R\$ 573,60	R\$ 67,48	R\$ 641,08
1.34	COMP. 23	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO AÇO-CARBONO NBR 5598 - 32 MM - BARRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00	R\$ 118,05	R\$ 150,95	24,57%	R\$ 89,05	R\$ 29,00	R\$ 113,87	R\$ 37,08	R\$ 5.693,50	R\$ 1.854,00	R\$ 7.547,50
1.35	COMP. 24	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO FLEXÍVEL - 2 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	450,00	R\$ 72,72	R\$ 92,99	10,88%	R\$ 64,81	R\$ 7,91	R\$ 82,88	R\$ 10,11	R\$ 37.296,00	R\$ 4.549,50	R\$ 41.845,50
1.36	COMP. 25	COMPOSIÇÃO	FAROLETE DE 1000 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	32,00	R\$ 1.988,71	R\$ 2.542,96	1,99%	R\$ 1.949,13	R\$ 39,58	R\$ 2.492,35	R\$ 50,61	R\$ 79.755,20	R\$ 1.619,52	R\$ 81.374,72
1.37	COMP. 26	COMPOSIÇÃO	FONTE CHAVEADA 24 V 24A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 253,81	R\$ 324,55	15,59%	R\$ 214,24	R\$ 39,57	R\$ 273,95	R\$ 50,60	R\$ 273,95	R\$ 50,60	R\$ 324,55
1.38	C 96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8,00	R\$ 101,96	R\$ 130,38	12,85%	R\$ 88,86	R\$ 13,10	R\$ 113,63	R\$ 16,75	R\$ 909,04	R\$ 134,00	R\$ 1.043,04
1.39	COMP. 27	COMPOSIÇÃO	MINI CONTATOR TRIPOLAR AZ CWC016-10-30C03 16 A 1NA - 24 VDC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 247,98	R\$ 317,09	15,95%	R\$ 208,43	R\$ 39,55	R\$ 266,52	R\$ 50,57	R\$ 1.066,08	R\$ 202,28	R\$ 1.268,36
1.40	COMP. 28	COMPOSIÇÃO	QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA 1000X600X250 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 1.365,78	R\$ 1.746,42	2,51%	R\$ 1.331,50	R\$ 34,28	R\$ 1.702,59	R\$ 43,83	R\$ 1.702,59	R\$ 43,83	R\$ 1.746,42
1.41	COMP. 29	COMPOSIÇÃO	POSTE DE CONCRETO 22 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R\$ 5.671,89	R\$ 7.252,65	8,79%	R\$ 5.173,33	R\$ 498,56	R\$ 6.615,14	R\$ 637,51	R\$ 39.690,84	R\$ 3.825,06	R\$ 43.515,90
1.42	COMP. 30	COMPOSIÇÃO	LUVA ROSCÁVEL - AÇO CARBONO NBR 5598 - 32 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00	R\$ 11,02	R\$ 14,09	71,78%	R\$ 3,11	R\$ 7,91	R\$ 3,98	R\$ 10,11	R\$ 55,72	R\$ 141,54	R\$ 197,26
1.43	COMP. 31	COMPOSIÇÃO	LUVA ROSCÁVEL - FLEXÍVEL - 32 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	56,00	R\$ 9,99	R\$ 12,77	79,18%	R\$ 2,08	R\$ 7,91	R\$ 2,66	R\$ 10,11	R\$ 148,96	R\$ 566,16	R\$ 715,12
1.44	COMP. 32	COMPOSIÇÃO	INTERRUPTOR DUPLO IP66. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 123,23	R\$ 157,57	12,85%	R\$ 107,39	R\$ 15,84	R\$ 137,32	R\$ 20,25	R\$ 137,32	R\$ 20,25	R\$ 157,57
1.45	COMP. 33	COMPOSIÇÃO	FAROLETE 250W - 30 GRAUS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	R\$ 217,51	R\$ 278,13	7,28%	R\$ 201,68	R\$ 15,83	R\$ 257,89	R\$ 20,24	R\$ 4.126,24	R\$ 323,84	R\$ 4.450,08
1.46	C 103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 459,21	R\$ 587,19	9,00%	R\$ 417,88	R\$ 41,33	R\$ 534,34	R\$ 52,85	R\$ 2.404,53	R\$ 237,83	R\$ 2.642,36
			<b>Sub-total</b>										<b>R\$ 314.938,34</b>	<b>R\$ 54.052,61</b>	<b>R\$ 368.990,95</b>
<b>2</b>			<b>FUNDAÇÕES</b>												
2.1	C 96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	17,52	R\$ 40,86	R\$ 52,25	38,82%	R\$ 25,00	R\$ 15,86	R\$ 31,97	R\$ 20,28	R\$ 560,11	R\$ 355,31	R\$ 915,42
2.2	C 96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	22,80	R\$ 40,54	R\$ 51,84	44,06%	R\$ 22,68	R\$ 17,86	R\$ 29,00	R\$ 22,84	R\$ 661,20	R\$ 520,75	R\$ 1.181,95
2.3	C 96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	58,20	R\$ 126,53	R\$ 161,79	79,61%	R\$ 25,80	R\$ 100,73	R\$ 32,99	R\$ 128,80	R\$ 1.920,02	R\$ 7.496,16	R\$ 9.416,18
2.4	C 104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGAS BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM. MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,04	R\$ 16,61	R\$ 21,24	46,36%	R\$ 8,91	R\$ 7,70	R\$ 11,39	R\$ 9,85	R\$ 262,43	R\$ 226,94	R\$ 489,37



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE OBRAS E VIAÇÃO

Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit.			Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
						S/ BDI	C/ BDI	% M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
2.5	C 104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	663,00	R\$ 12,77	R\$ 16,33	24,59%	R\$ 9,63	R\$ 3,14	R\$ 12,31	R\$ 4,02	R\$ 8.161,53	R\$ 2.665,26	R\$ 10.826,79
2.6	C 96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	17,52	R\$ 929,10	R\$ 1.188,04	38,80%	R\$ 568,61	R\$ 360,49	R\$ 727,08	R\$ 460,96	R\$ 12.738,44	R\$ 8.076,02	R\$ 20.814,46
<b>Sub-total</b>													<b>R\$ 24.303,73</b>	<b>R\$ 19.340,44</b>	<b>R\$ 43.644,17</b>
3			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>												
3.1	COMP. 34	COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE OBRA E ART DE EXECUÇÃO .	CJ	2,00	R\$ 3.179,75	R\$ 4.065,95	91,74%	R\$ 262,65	R\$ 2.917,10	R\$ 335,85	R\$ 3.730,10	R\$ 671,70	R\$ 7.460,20	R\$ 8.131,90
3.2	COMP. 35	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA FINAL DE OBRA.	H	10,00	R\$ 68,78	R\$ 87,95	25,11%	R\$ 51,51	R\$ 17,27	R\$ 65,87	R\$ 22,08	R\$ 658,70	R\$ 220,80	R\$ 879,50
3.3	COMP. 36	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE ENTULHO.	CJ	1,00	R\$ 307,49	R\$ 393,19	15,60%	R\$ 259,52	R\$ 47,97	R\$ 331,85	R\$ 61,34	R\$ 331,85	R\$ 61,34	R\$ 393,19
<b>Sub-total</b>													<b>R\$ 1.662,25</b>	<b>R\$ 7.742,34</b>	<b>R\$ 9.404,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>													<b>R\$ 340.904,32</b>	<b>R\$ 81.135,39</b>	<b>R\$ 422.039,71</b>

\* Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.

\* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (novembro/2025). Com desoneração. Data de referência técnica: 22/12/25.

\* Taxa de BDI inclusos nos preços totais dos serviços, de 27,87%

\* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

Nova Bassano, 23 de março de 2026

Dominique de Moura Jank  
Eng.º Civil CREA-RS253223

João Paulo Maroso  
Prefeito Municipal