

MOVIMENTO DE TERRA

Proponente: Município de Nova Bassano - RS
 Município: Nova Bassano - RS
 Localidade: Estrada de Ligação entre Nova Bassano e Serafina Comê - RS
 Objeto: Pavimentação Asfáltica em CBUQ com extensão de 3.740,00 m - ETAPA 02
 Descrição: Pavimentação Asfáltica em CBUQ sobre base de BGS e macadame seco com sistema de drenagem

VOLUME TOTAL							
Escala	Área de Corte (m2)	Área de Aterro (m2)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volume de Corte Acumulado (m3)	Volume de Aterro Acumulado (m3)	Volume Líquido (m3)
0+000	0,94	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+040	0,00	0,39	18,80	9,80	18,80	9,80	9,00
0+160	0,42	0,20	25,20	35,40	44,00	45,20	-1,20
0+200	0,00	0,43	8,40	12,60	52,40	57,80	-5,40
0+260	0,44	0,18	13,20	18,30	65,60	76,10	-10,50
0+280	0,16	0,10	6,00	2,80	71,60	78,90	-7,30
0+340	0,00	0,78	6,40	35,20	78,00	114,10	-36,10
0+440	0,00	0,63	0,00	56,40	78,00	170,50	-92,50
0+500	1,16	1,14	46,40	70,80	124,40	241,30	-116,90
0+580	0,20	0,60	54,40	69,60	178,80	310,90	-132,10
0+720	0,00	0,00	14,00	4,20	192,80	315,10	-122,30
0+780	0,42	0,44	12,60	13,20	205,40	328,30	-122,90
1+060	0,00	1,12	0,00	0,00	205,40	328,30	-122,90
1+200	1,10	0,00	77,00	78,40	282,40	406,70	-124,30
1+860	0,53	0,60	537,90	198,00	820,30	604,70	215,60
2+000	0,00	0,93	37,10	107,10	857,40	711,80	145,60
2+200	0,00	0,62	0,00	155,00	857,40	866,80	-9,40
2+600	0,05	0,78	10,00	280,00	867,40	1146,80	-279,40
2+840	0,52	1,33	68,40	253,20	935,80	1400,00	-464,20
2+980	0,30	0,83	57,40	151,20	993,20	1551,20	-558,00
3+080	0,18	1,76	24,00	129,50	1017,20	1680,70	-663,50
3+220	0,92	0,38	77,00	149,80	1094,20	1830,50	-736,30
3+240	0,10	0,85	10,20	12,30	1104,40	1842,80	-738,40
3+480	1,17	0,10	152,40	114,00	1256,80	1956,80	-700,00
3+620	1,14	0,11	161,70	14,70	1418,50	1971,50	-553,00

ETAPA 02	Trecho	Volume (m3)		Total empolado (m3)	Total material de 1A categoria (m3)	Total material de 3A categoria (m3)
		Corte	Aterro			
	Trecho 01	78,00	114,10	101,40	70,98	30,42
	Trecho 02	127,40	214,20	165,62	115,93	49,69
	Trecho 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trecho 04	77,00	78,40	100,10	70,07	30,03
	Trecho 05	537,90	198,00	699,27	489,49	209,78
	Trecho 06	37,10	262,10	48,23	33,76	14,47
	Trecho 07	10,00	280,00	13,00	9,10	3,90
	Trecho 08	149,80	533,90	194,74	136,32	58,42
	Trecho 09	239,60	276,10	311,48	218,04	93,44
	Trecho 10 - Etapa 02	161,70	14,70	210,21	147,15	63,06

ETAPA 02			
TOTAL (m3)		1418,50	1971,50
Total empolado (m3)	0,30	1844,05	2562,95
Total material de 1A categoria (m3)	0,70	1290,84	1794,07
Total material de 3A categoria (m3)	0,30	553,22	768,89

Nova Bassano, 14 de maio de 2026.

JONATAS CHAGAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: RS246244
 ART nº: 12661316